

50

A.R.S.A.C.

AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE
Sede Legale Viale Trieste, 93 87100 COSENZA

SETTORE

Amministrativo

Servizio Impianti a Fune e Locali Ricettivi

Determinazione n. 510 del **15 NOV. 2016**

Registro delle Determinazioni	
DIREZIONE GENERALE	
ARSAC	
N. 506	del 16 NOV. 2016

Oggetto: revisione speciale quinquennale cabinovia ad agganciamento automatico VC01 di Camigliatello Silano, estensione lavori di controllo per superamento soglia di tolleranza per l'importo di € 12.170,72 sul capitolo U5201010301 impegno n 602 anno 2016.

Settore Finanziario

Impegno N° 602 Anno 2016
--

Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che, per l'impegno assunto esiste regolare copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE UFFICIO SPESA
Dress. *Maria*
Dress. *Boschiana Siranni*

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC	
In data	16 NOV. 2016
e fino al	30 NOV. 2016
LA RESPONSABILE	
(Reg. Maria Teresa Aloe)	

A.R.S.A.C.

AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE
Sede Legale Viale Trieste, 93 87100 COSENZA

Settore Amministrativo

Servizio

Impianti a Fune e Locali Ricettivi

15 NOV. 2016

Determinazione n. 510 del

Il Dirigente

- Visto la Legge Regionale n°66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l'ARSAC;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n°461 del 09/12/2013, con la quale l'Ing. Italo Antonucci è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- la disposizione D.G. prot. n. 3210 dell'11/4/2016 dell'ARSAC, con la quale al Dott. Francesco Pantano è stata affidata la gestione del servizio impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC;
- Vista la deliberazione n.2 del 03 febbraio 2016 con la quale il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;
- Vista la deliberazione n.03 del 03.02.2016 con la quale è stata autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda;
- Che con deliberazione D. G. n. 162 del 25/07/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione assestato anno 2016;
- **Vista** la circolare n. 1 del 4/2/2016, nella quale vengono citate la delibera n. 2 e la delibera n. 3 che autorizzano la gestione provvisoria per l'esercizio 2016;

Premesso:

- Che a seguito di espletamento della relativa procedura amministrativa prevista nel D. Lgs. 50/2016 di cui alla documentazione che di seguito viene elencata:
Deliberazione n. 81 del 13/04/2016 assunzione impegno di spesa per l'esecuzione di lavori di revisione speciale quinquennale della Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano;
Deliberazione n. 151 del 6/7/2016 autorizzazione procedura per l'affidamento dei lavori di revisione speciale quinquennale della Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano;

- Deliberazione n. 189 del 5/9/2016 approvazione atti di gara per l'aggiudicazione dei lavori di revisione speciale quinquennale della Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano;
- che con nota prot. n. 8979 dell'8/9/2016 i lavori di revisione sono stati affidati alla ditta SACMIF srl di Rocca Priora Roma, in quanto è risultata la ditta aggiudicataria;
 - che in data 27/9/2016 è avvenuta la consegna del cantiere alla ditta SACMIF e di conseguenza hanno avuto inizio i lavori;
 - che durante lo svolgimento dei lavori di revisione sono stati riscontrati difetti, nelle attrezzature controllate, superiori alla percentuale prevista nel manuale d'uso e manutenzione della ditta Laitner Casa Costruttrice dell'impianto e che pertanto è necessario integrare i controlli;
 - che nel Capitolato Tecnico "allegato C1" facente parte della documentazione di gara dei lavori di revisione è stato preventivato che "trattandosi di una revisione speciale, durante i lavori, potranno essere richiesti ulteriori controlli e sostituzione materiali";
 - che con nota del direttore di Esercizio, non che Direttore dell'esecuzione dei lavori, è stata comunicata l'entità dei lavori da integrare, alla revisione in corso, che consistono nell'estensione dei controlli CND ed esame MIT ad altre n. 20 morse per un importo di €. 12.170,72 incluso IVA da affidare alla stessa ditta SACMIF srl;
 - che è stato assunto l'impegno di spesa n. 602 anno 2016 sul capitolo U5201010301.

Considerato:

- che è urgente ed indispensabile completare i lavori di revisione per poter garantire l'entrata in esercizio dell'impianto VC01 prima dell'inizio dell'imminente stagione invernale procedendo ad effettuare i lavori aggiuntivi di revisione, così come previsto nel manuale d'uso e manutenzione della Casa Costruttrice dell'impianto, al fine di garantire, come previsto nel regolamento di esercizio e nella normativa vigente, l'incolumità e la sicurezza degli utenti e dei lavoratori stessi;
- che il D. Lgs. n. 50 del 16/04/2016 (nuovo codice degli appalti) all'art. 106 comma 1 prevede l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- che l'importo necessario per i lavori necessari per il completamento della revisione ammonta ad ad €. 12.170,72 IVA inclusa;

Ritenuto necessario di dover provvedere con urgenza al completamento della manutenzione della cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano;

D E T E R M I N A

- di procedere, a norma dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 16/04/2016, all'effettuazione della manutenzione per il completamento della revisione speciale quinquennale della cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell'ARSAC;
- di affidare alla Ditta SACMIF srl, in quanto già affidataria dei lavori principali della revisione, i lavori aggiuntivi come sopra specificati per l'importo di €. 12.170,72 Incluso IVA;
- di demandare al RUP preposto tutti gli ulteriori adempimenti necessari per l'affidamento della fornitura;
- di far gravare la somma di €. 12.170,72 IVA inclusa sull'impegno n. 602 del capitolo di bilancio U5201010301 dell'ARSAC Impianti a fune Locali Ricettivi;
- di rendere la presente determina urgente ed immediatamente eseguibile;

IL Dirigente
(Dr. Francesco Pantano)