

Comune di Spezzano della Sila  
c/da Molarotta  
Provincia

**COMPUTO METRICO**


**OGGETTO**

Lavori di sostituzione manto di copertura del fabbricato rurale, ricadente nel CSD di "Molarotta", sito in c/da Molarotta, Spezzano Sila

**COMMITTENTE**

ARSAC-Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

IL Tecnico



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1		PR.R.0290.10 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. 250,00	250,00 SOMMANO mq = 250,00	13,27	3.317,50
2		PR.E.1160.80.B solo messa in Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanic densità non inferiore a 40 kg/mc10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema dfissaggio a vite, supporti in: 250,00	250,00 SOMMANO mq = 250,00	7,05	1.762,50
3		PR.E.1160.20.B Sola posa in opera di colmi e scossaline. 17,20	17,20 SOMMANO mq = 17,20	1,95	33,54
4		PR.P.0310.30.A Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione 17,50x5x2 76,00mqx2 80,00	175,00 152,00 80,00 SOMMANO mq = 407,00	3,14	1.277,98
5		PR.S.0240.10.A Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede; valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale). montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori 17,50x2x1 13,50x2x1 20,00	35,00 27,00 20,00 SOMMANO mq = 82,00	6,49	532,18
6		PR.S.0210.30.C Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza all'estazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minino 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno: montaggio e smontaggio della barriera compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera 17,50x2	35,00 SOMMANO mq = 35,00		6.923,70
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	35,00		6.923,70
		13,50x2	27,00		
		30	30,00		
		SOMMANO m =	92,00	12,22	1.124,24
7		PR.S.0250.10.A Scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa.approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori			
		5	5,00		
		SOMMANO m =	5,00	17,10	85,50
8		PR.E.1910.120.A Posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo di profilato Posa in opera di ferro lavorato già fornito			
		30x6x3,64kg/m	655,20		
		76,58 kg	76,58		
		SOMMANO kg =	731,78	0,90	658,60
9		PR.E.2140.80 Verniciatura con smalto antiruggine opaco bianco o colorato, su tubi conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:			
		45,00mq	45,000		
		SOMMANO m² =	45,000	4,00	180,00
10		PR.S.0210.10.A Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche costo di utilizzo del materiale per un mese			
		250,00	250,00		
		SOMMANO mq/30g =	250,00	1,69	422,50
11		S.01.026C Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco: 435x435 mm (visibilità 16 m)			
		4x30	120,00		
		SOMMANO cad/30 =	120,00	0,05	6,00
12		S.01.020D Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco: (visibilità 23 m)			
		4x30	120,00		
		SOMMANO cad/30 =	120,00	1,25	150,00
		<b>SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA</b>			<b>€ 9.550,54</b>
		<b>IL Tecnico</b>			
		